Modernes

ENGINS DU POSAGE DU CÂBLE

TM10.00 HST15 KVH-280, TM10.00 HST12 KVH-220 à transmission hydrostatique, largeur de chenilles 600 mm (500 - 900 mm - en option)

Désignation	TM10.00Б HST9 avec KVH-280	TM10.00 HST15 avec KVH-220
Profondeur du posage du câble, mm	1300	1500
Diamètre du câble posé, mm	jusqu'à 50 (à 80 en option)	jusqu'à 50 (à 80 en option)
Diamètre des tuyaux posés,mm	32, 40, 50, 63	32, 40, 50, 63
Vitesse du posage du câble, km/h	0-1,8	0-2,5
Quantité de tourets portés, uté:		
diamètre du touret - 2250 mm	2	2 (3)
diamètre du touret - 2250 mm	2	2
Le décalage de l'outil opérateur vers la droit et la gauche, mm	option	1225
Masse en utilisation sans câble, kg	23000	28000

Avantages principaux

- La pose efficace de câbles et de tuyaux dans les sol de la classe de dureté 1-4.
- Grâce à l'utilisation d'un chariot à 8 rouleaux et de la chenille de 600 mm on a arrivé à réduire la pression au sol par rapport au tracteur de base ce qui permet d'utiliser l'engin de posage du câble sur des sols tendres (mouillés, marécageux, tourbeux). Encombrement de transport largeur - 2500 mm.
- L'utilisation de la THS permet de réaliser les caractéristiques de traction, d'effectuer un grand nombre de travaux de pose et offre une excellente manœuvrabilité. La traction maximale 31 t est assurée jusqu'à la vitesse de 1,8 km/h.
- La possibilité de décaler l'outil opérateur de l'engin de posage du câble en position horizontale de 1225 mm dans les deux sens et en position verticale. Cela facilite la pose du câble dans des conditions géographiques difficiles.
- La vibration du couteau KVH-280 dans le sens vertical entraîne, selon le sol et la vitesse de déplacement, une diminution de la résistance de traction de 30–60%.
- Le chargement - déchargement automatique des tourets sont possibles.

KVH-1(2)
à la base du tracteur TM10.00B HST12, largeur de la chenille 900 mm.

Désignation	Engin de tranchage PVH	KVH-1	KVH-2
Profondeur du posage du câble, mm	1500	1500	1500
Diamètre du câble posé, mm jusqu'à 80	до 80	до 80	до 80
Diamètre des tuyaux posés,mm	32, 40, 50, 63	32, 40, 50, 63	32, 40, 50, 63
Décalage, mm	-	-	1140